TABELA 1. Wyniki obliczeń wewnętrznych linii zasilających

Nr linii	Odbiornik							Przewód														Zabezpieczenie				Ochrona p.poraż					Zabezpieczenie przeciążeniowe								Δυ%	
	Nazwa	P_i	k_i	cosφ	P_S	Ilość	I_B	skąd	dokąd	typ	przekrój			I_{dd}	k_z	I_z	l	X	R	Materiał		typ	char.	I_n	I_2	Z_s	I_a	Z_s* 1,5*I_a<U_o			I_B	<	I_n	<	I_z	I_2<1,45*I_z			odc.	całości
		[kW]	[-]	[-]	[kW]	faz	[A]							[A]	[-]	[A]	[m]	[Ω]	[Ω]	γ	-			[A]	[A]	[Ω]	[A]				[A]		[A]		[A]	[A]		[A]	[%]	[%]
1	**RNN-PVD**	350,00	1,00	0,93	350,00	3	561,3	**RNN/st. tr.**	**RG/PVD**	2xYAKXS	4	x	185	742	0,9	667,8	189	0,008	0,002	Al.		NH4	gG	630	1008	0,01	5150,0	62,88	≤	230	561,3	≤	630	≤	667,8	1008	≤	968,3	/	2,03